






Ściana północna nad podworcem budynku Szewska 15



ŚCIANA PÓŁNOCNA:  
Na ścianie widoczne są ubytki fragmentów cegiel i spoin oraz miejsca przemurowań materiałem ceglanym wtornym. W środkowej części ściany występują braki pojedynczych cegiel oraz pojedyncze niezwiązane (luźne) cegły. Lokalnie występują również braki zaprawy w spoinach a wiązanie muru jest miejscowo rozluźnione. Dolna część ściany zawilgocona. Nieprawidłowo wykonane wywnięcie na ścianę pokrycia z dachu budynku przyległego.  
Tynk jest w znacznej części odpadnięty lub odpojony od muru. Na pozostałym fragmencie tynku widoczne są lokalne uszkodzenia, rysy i splekania powierzchniowe. Pomiędzy częścią wyższą a niższą na ścianie północnej (w miejscu gdzie brakuje tynku) widoczna jest wypełniona zaprawą dylatacja między budynkami. Druga dylatacja zlokalizowana jest między ścianą północną a ścianą zachodnią (sąsiada). Dylatacja ta nie jest uszczelniona. Na ścianie występują ślady napraw tynku materiałem wtornym. W części wyższej ściany północnej znajduje się przewieszenie o wysięgu ok. 90 cm murowane z cegły na dwóch belkach wspornikowych I 240. Dolne stopki belek są odosłonięte i powierzchniuo skorodowane - niezabezpieczone antykorozyjnie. Do belek przypasowane są płaskowniki stalowe, na których znajduje się 3 szczyty cegiel (gr. 12 cm), wyrównujące powierzchnię przewieszenia do płaszczyzny części wyższej ściany północnej.

LEGENDA:

- tynk zachowany w dobrym stanie
- mur bez tynku
- fragment muru, na którym zachowała się warstwa obrzułki, zewnętrzna warstwa tynku skorodowała i opadła
- tynk zawilgocony i skorodowany, liczne miejsca splekań tynku

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTEKÓW "ARKONA" Spółka z o. o. 31-115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkc-arkona.pl	
OBJEKT: Ściany szczytowe budynków Jagiellońskich 3-5	
ADRES: 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 5	
NIEZŁAZKI: dz. nr 322, 333, 332/5; obręb 1; jedn. ewidencyjna Śródmieście	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Ślaga	upr. nr MAP/0219/PW/02/16
OPRACOWAŁ: Jerzy Wijas	
SPRACOWAŁY: [ ]	
PADA: EKSPERTYZA TECHNICZNA	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	
DATA: kwiecień 2017	
TEMAT RYSUNKU: Ściana północna nad podworcem budynku Szewska 15 - stan istniejący	
SKALA: 1 : 50	
NUMER RYSUNKU: K-2	